

## BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ O NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY

### 1. Opis boiska.

Przewiduje się wykonanie płyty boiska o wymiarach 16,0 x 26,0 m i powierzchni 416 m<sup>2</sup>, wykonanej na podbudowie z kruszyw mineralnych z nawierzchnią w postaci sztucznej trawy. Odprowadzenie wód opadowych z płyty boiska realizowane będzie w sposób naturalny bezpośrednio do gruntu, dlatego zarówno podbudowa boiska z kruszyw mineralnych jak i sama nawierzchnia trawiasta, muszą charakteryzować się dużą przepuszczalnością wód opadowych do gruntu, na którym boisko jest posadowione. Projekt przewiduje montaż na stałe dwóch aluminiowych bramek z siatkami o wymiarach 5x2 metry. Za bramkami, wzdłuż dwóch krótszych boków boiska, przewiduje się piłkochwyty o wysokości 5 metrów, wykonane z siatki stalowej ocynkowanej. Boisko otoczone będzie chodnikiem (opaską) o szerokości 0,5 metra, wykonanym z kostki brukowej gr. 6,0 cm w kolorze szarym.

Realizację zadania planuje się na działce nr 189/69, która zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego stanowi teren oznaczony jako „US/UP-1 – teren sportu i rekreacji oraz usług publicznych”. Realizowana w ramach „budżetu obywatelskiego” inwestycja, będzie w pełni zgodna z prawem miejscowym, oraz planowanymi kierunkami zagospodarowania przestrzeni publicznej naszego Miasta. Projektowane boisko swoim wyglądem i formą doskonale wkomponuje się w estetykę otoczenia oraz sąsiadujący plac zabaw dla dzieci i siłownię zewnętrzną, co powiększy i uzupełni istniejący osiedlowy ogólnodostępny kompleks rekreacyjno-sportowo-wypoczynkowy.

*Zdjęcie poglądowe – boisko do gry w piłkę nożną o nawierzchni ze sztucznej trawy.*



**2. Szacunkowe koszty budowy boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni ze sztucznej trawy.**

Lp.	Opis	J.m.	Ilość	Cena brutto	Wartość brutto
1	Przygotowanie terenu, roboty ziemne.	m <sup>2</sup>	416	15	6.240
2	Wykonanie fundamentów pod montaż słupów piłkochwyłów oraz pod montaż tulei do osadzenia bramek.	szt.	18	300	5.400
3	Wykonanie podbudowy boiska z kruszyw mineralnych (przepuszczalnej dla wód opadowych) wraz z wykonaniem obrzeży betonowych.	m <sup>2</sup>	416	120	49.920
4	Wykonanie wokół boiska opaski w postaci chodnika o szerokości 0,5 metra z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cem.-piaskowej wraz z obrzeżami betonowymi.	m <sup>2</sup>	43	250	10.750
5	Dostawa i ułożenie nawierzchni trawiastej ze sztucznej trawy o dużej przepuszczalności wody, wraz z wklejanymi liniami boiska do piłki nożnej w kolorze białym. Trawa a)bezzasypowa IV generacji, lub b)zasypowa z wypełnieniem nawierzchni piaskiem kwarcowym i granulatem kauczukowym EPDM.	m <sup>2</sup>	416	210	87.360
6	Wykonanie piłkochwyłów o wysokości 5 metrów z siatki stalowej na słupach stalowych.	mb	32	600	19.200
7	Montaż w przygotowane tuleje dwóch bramek aluminiowych do piłki nożnej o wymiarach 5x2 metry z siatkami piłkarskimi.	szt.	2	6.000	12.000
8	Dokumentacja projektowa, usługa nadzoru inwestorskiego, inne koszty	kpl.	1	9.130	9.130
<b>RAZEM</b>					<b>200.000</b>

Mariusz Grzenkowicz  
 ul. Henryka Łasaka 7/25, Lębork  
 tel. 605 518 222

**mgr inż. Mariusz Grzenkowicz**  
**UPRAWNIENIA BUDOWLANE**  
**nr ewid. POM/022 NOWOK/06**  
 do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  
 w specjalności konstrukcyjno - budowlanej